

**UZINA MECANICA ORASTIE S.A.****MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI si TURISMULUI****Direcția Industria de Apărare  
Capital social: 17.136. 662,50 lei**Nr 245/29.10.2021**ANUNT**

Societatea Uzina Mecanica Orastie SA are programata refacerea hidroizolatiei, instalatiei de scurgere pluviala si inlocuirea luminatoarelor la acoperisul unei hale in suprafata totala de 42x18m =756m<sup>2</sup>. Din aceasta, suprafata celor 5 luminatoare este de 120m<sup>2</sup> (5 bucx 1.5x16m).

**Lucrarile de reparatii** la hidroizolatia halei presupun urmatoarele:

- Desfacerea izolatiei existente, curatarea suprafetei suport si netezirea dupa caz cu o sapa;
- Aplicare hidroizolatie in 2 straturi cu membrana bituminoasa fara ardezie 1 strat si cu ardezie stratul 2, sau materiale similare cu caracteristici si durata de viata superioare;
- Montarea gurilor de scurgere, etansarea acestora si montarea de parafrunzare la fiecare gura de scurgere;
- Refacerea instalatiei de colectare a apei pluviale de la gurile de scurgere;
- Demontarea celor 5 luminatoare si montajul altora noi ce vor fi executate de UM Orastie;
- Racordarea hidroizolatiei la rebordurile de la atice, luminatoare si la hidroizolatia de pe tronsonul de hala alaturat in lung de 42 m;
- Transportul deseurilor bituminoase rezultate;
- Reparatii si refaceri locale ale hidroizolatiei de pe tronsoanele de hala alaturate ( vor face obiectul unei oferte separate calculate la m<sup>2</sup> interventie).

**Cerinte de calitate**

Lucrarile de hidroizolatie sunt lucrari ce devin ascunse astfel calitatea se va verifica pe etape incheindu-se procese verbale din care sa rezulte:

- Calitatea stratului suport ( curatare, uscare, aderența, planeitate, alte constatari);
- Calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat si a lucrarilor adiacente (verificari vizuale si teste de dezlipire etc);
- Straturile sa fie lipite continuu si uniform, hidroizolatia sa nu prezinte umflaturi si sa fie neteda;
- Operatorii economici au obligatia de a prezenta fise tehnice si declararii de conformitate si performanta de la producator pentru materialele utilizate.

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a vizita amplasamentul in perioada de depunere a ofertelor de luni pana vineri intre orele 8-15. Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 08.11.2021

Termen de executie a lucrarilor 45 zile ~~calendaristice~~

Perioada garantiei de buna executie minim 24 luni

Termenul de garantie a lucrarii minim 15 ani

Director General UM Orastie  
Ec Ovidiu VLAD

